

(別添1)

令和4年度 緊急浚渫推進事業計画 (河川)				
		都 道 府 県 名 青森県外ヶ浜町 市 区 町 村 名		
		河 川 名 外ヶ浜町 玉川 (普通河川)		
		担 当 課 室 名 建設課		
		連 絡 先 0174-31-1226		
事業名	外ヶ浜町玉川緊急浚渫推進事業			
事業の内容 (施工場所(所在地))	外ヶ浜町が管理する玉川の堆積土砂掘削を行うもの。 施工箇所：青森県東津軽郡外ヶ浜町字平館野田鳴川477-1地先～字平館野田鳴川176-3地先			
実施予定期間	令和4年度～令和6年度 (3年間)			土質区分
事業量 (単位：m3)	令和2年度			第3種建設発生土 又は第4種建設発生土 ※目視による見込みであり、実際と異なり得る。
	令和3年度			
	令和4年度		3,000	
	令和5年度		500	
	令和6年度		500	
	計		4,000	
事業費 (単位：千円)		事業費	地方債	一般財源
	令和2年度			0
	令和3年度			0
	令和4年度	12,000	12,000	0
	令和5年度	3,000	3,000	0
	令和6年度	3,000	3,000	0
	計	18,000	18,000	0
事業の必要性、 緊急性	・外ヶ浜町玉川は延長1.63kmの外ヶ浜町平館を流れる河川で、短く急勾配であり河口付近に住家が密集するため、氾濫等が発生した場合の被害は甚大である。 ・玉川では、これまでの出水等による土砂流出・堆積により流下能力が低下しており、現状の安全度は十分とは言えない状況である。 ・令和4年度現在、河道内の土砂堆積量は約4千m3あり、早期に河道断面の確保に努めるとともに、定期的な維持管理が必要である。			
浚渫目標	・令和4年度～令和6年度の3年間で4千m3の堆積土砂掘削を行い、目標河道断面を確保する。			
河道の状態把握	・河川巡視：町管理区間について通年で月1回程度実施かつ降雨後の出水時 ・施設点検等：重要箇所として横断する町道橋梁の水管橋等と河床の間隔を確認			
その他	・土量については、現時点の予定であり今後変更があり得る。 ・発生土は町管理の土砂置場に運搬したうえで、他工事で再利用するなど有効活用し、コスト縮減に取り組む。			

(別紙1)

【管理者：外ヶ浜町】外ヶ浜町堆積土砂管理計画（外ヶ浜町玉川）

1. 区間区分毎の状況

No.	水系名	河川名	河川種別	浚渫を実施する区間区分	区間区分における浚渫の緊急性	区間区分の影響度		確保すべき河道の目標
						区間区分の影響度	障害状況	
1	外ヶ浜町	玉川	普通河川	字平館野田鳴川477-1地先～ 字平館野田鳴川176-3地先	1. 重点（3か年で実施）	B) 維持管理上重要	令和4年度現在、河道内の土砂堆積量は4千m ³ で あり、安全度は十分とは言えない	現況河道の流下能力を維持する

2. 浚渫の事業量の目標

土砂の撤去：4千m³

3. 実施予定期間

令和4年度～令和6年度

4. 河道の状態把握

河川巡視：橋梁上より目視 横断する道路橋梁の水管橋から河床までの間隔を確認 週1回かつ降雨後

5. その他

町で管理する土砂置場に運搬・管理したうえで、工事での再利用などへ有効活用し、コスト縮減に取り組む

(別添1)

令和4年度 緊急浚渫推進事業計画 (河川)				
		都 道 府 県 名 青森県外ヶ浜町 市 区 町 村 名		
		河 川 名 外ヶ浜町 石崎沢川 (普通河川)		
		担 当 課 室 名 建設課		
		連 絡 先 0174-31-1226		
事業名	外ヶ浜町石崎沢川緊急浚渫推進事業			
事業の内容 (施工場所(所在地))	外ヶ浜町が管理する石崎沢川の堆積土砂掘削を行うもの。 施工箇所：青森県東津軽郡外ヶ浜町字平館石崎沢142-3地先～字平館石崎沢131-3地先			
実施予定期間	令和4年度～令和6年度 (3年間)			土質区分
事業量 (単位：m3)	令和2年度			第3種建設発生土 又は第4種建設発生土 ※目視による見込みであり、実際と異なり得る。
	令和3年度			
	令和4年度		2,000	
	令和5年度		500	
	令和6年度		500	
	計		3,000	
事業費 (単位：千円)		事業費	地方債	一般財源
	令和2年度			0
	令和3年度			0
	令和4年度	6,000	6,000	0
	令和5年度	1,500	1,500	0
	令和6年度	1,500	1,500	0
	計	9,000	9,000	0
事業の必要性、 緊急性	<ul style="list-style-type: none"> ・外ヶ浜町石崎沢川は延長0.68kmの外ヶ浜町平館を流れる河川で、短く急勾配であり河口付近に住家が存在するため、氾濫等が発生した場合の被害は甚大である。 ・石崎沢川では、これまでの出水等による土砂流出・堆積により流下能力が低下しており、現状の安全度は十分とは言えない状況である。 ・令和4年度現在、河道内の土砂堆積量は約3千m3あり、早期に河道断面の確保に努めるとともに、定期的な維持管理が必要である。 			
浚渫目標	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度～令和6年度の3年間で3千m3の堆積土砂掘削を行い、目標河道断面を確保する。 			
河道の状態把握	<ul style="list-style-type: none"> ・河川巡視：町管理区間について通年で月1回程度実施かつ降雨後の出水時 ・施設点検等：重要箇所として横断する国道橋梁の水管橋等と河床の間隔を確認 			
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・土量については、現時点の予定であり今後変更があり得る。 ・発生土は町管理の土砂置場に運搬したうえで、他工事で再利用するなど有効活用し、コスト縮減に取り組む。 			

(別紙1)

【管理者：外ヶ浜町】外ヶ浜町堆積土砂管理計画（外ヶ浜町石崎沢川）

1. 区間区分毎の状況

No.	水系名	河川名	河川種別	浚渫を実施する区間区分	区間区分における浚渫の緊急性	区間区分の影響度		確保すべき河道の目標
						区間区分の影響度	障害状況	
1	外ヶ浜町	石崎沢川	普通河川	字平館石崎沢142-3地先～ 字平館石崎沢131-3地先	1. 重点（3か年で実施）	B) 維持管理上重要	令和4年度現在、河道内の土砂堆積量は3千m ³ で あり、安全度は十分とは言えない	現況河道の流下能力を維持する
2								
3								
4								

2. 浚渫の事業量の目標

土砂の撤去：3千m³

3. 実施予定期間

令和4年度～令和6年度

4. 河道の状態把握

河川巡視：橋梁上より目視 横断する道路橋梁の水管橋から河床までの間隔を確認 週1回かつ降雨後

5. その他

町で管理する土砂置場に運搬・管理したうえで、工事での再利用などへ有効活用し、コスト縮減に取り組む